



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**Processo:**

**OBJETO:** Contratação de empresa especializada para locação de “ Estrutura de Palco 12 M X 08 M para Evento do Aniversário da Cidade”

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO
01	<p><i>Palco medindo 12,00 m de frente por 8,00 m de profundidade em alumínio, com fechamentos laterais e no fundo em lona, saia de palco para revestimento frontal Piso com no mínimo 1.60 m do chão feito com estrutura tubular de aço e o piso com chapas de compensado naval de 20 mm conforme ABNT. A cobertura em lona KP 500 Antichama deverá ter no mínimo 08 m de altura em relação ao piso uma escada de 1,50m de largura. Duas Áreas de Serviço medindo no mínimo Largura 4,40m x Profundidade 3,30m. Torre de Fly (PA) medindo 03m Largura x 02m Profundidade e com Altura de no mínimo 10 m com 01 travessa no final para colocação de talha a estrutura devera suportar mais de 1000 kl cada House Mix 02 andares medindo Largura 4,40m x Profundidade 3,30m x 0,30 cm Altura 1º piso do chão, Lona KP 500 na cobertura e fechado nas laterais com lona acrílica com uma escada lateral. O palco deverá estar devidamente pintado ou galvanizado e sem furos nas lonas o palco devera suportar até 4000 k. Compreendendo: Montagem, Desmontagem e 02 pessoas para manutenção durante todo o evento, ART e Hospedagem. 01 Camarin de octanorm 04x04 . Em estrutura de octanorm, com portas e chaves, fechamento no teto, medida de 4,00 metros X 4,00 metros, perfazendo dois nas medidas de 4,00 metros X 4,00 metros contendo em cada um dos dois pisos acarpetados, iluminação, tomadas 110/220w, espelho de corpo inteiro, 01 arara e mobiliário, contendo 02 mesas sendo: 01 retangular em madeira medindo 2,00 metros x 1,20 metros e 01 mesa redonda elevadas com tampo em vidro com 04 banquetas elevadas, ar condicionado e frigobar. 01 Tenda piramidal tamanho 10,00 metros X 05,00 metros X 3,00 metros (Boca X Profundidade X Altura), com calhas em lona branca anti-chama As lonas deverão estar limpas e sem manchas. Não será aceito travamentos feitos com cordas, a mesma deverá utilizar de cintas catraca 50mm conforme normas dos Bombeiros. 01 camarin simples com piso e fechamentos de lona .</i></p>	03 DIÁRIAS	R\$ 00,00

**1. Condições de Pagamento:**



Prefeitura Municipal de Engenheiro Coelho  
Estado de São Paulo

**1.1.** O pagamento será efetuado, em até 30 dias da apresentação da nota fiscal, e comprovação do serviço realizado junto a Nota Fiscal devidamente assinada por responsável do recebimento, junto ao Secretário do Departamento.

**2. Prazo de Execução:**

**2.1.** O prazo de execução da entrega dos produtos, é de acordo com as datas do evento, devendo a montagem ser realizada com antecedência, e a retirada dos itens depois da finalização do Evento.

**3. Garantia**

**2.1.** Garantia de entrega dos itens, é de responsabilidade do fornecedor a qualidade dos produtos, podendo a Prefeitura devolver sob qualquer defeito do produto,

Engenheiro Coelho, 21 de Fevereiro de 2024.

---

*ANDERSON LUIS GUIDOTTI*  
*SECRETARIO DE GOVERNO*