

Nível	Nº Macrosser viço / Serviço	Fonte	Código	Descrição Macrosserviço / Serviço	Qtd. (valor calculado)	Und.	Custo Unitário Referência	Custo Unitário	BDI	Preço Unitário (valor calculado)	Preço Total (valor calculado)	Observa ção	Nº Evento	Evento	Nº Frente de Obra	Frente de Obra	Qtd.	Valor
<b>Macrosserviço</b>	<b>1</b>			<b>Serviços Preliminares</b>							<b>R\$ 38.459,85</b>							
Serviço	1.1	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	4,50	M2	R\$ 464,75	R\$ 464,75	28,39%	R\$ 596,69	R\$ 2.685,11		1	Serviços Preliminares	1	Serviços Preliminares	4,50	R\$ 2.685,11
Serviço	1.2	Outros	17090003	LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITÓRIO, COM 1 SANITÁRIO, COMPLETO, SEM DIVISÓRIAS INTERNAS	6,00	MES	R\$ 1.352,20	R\$ 1.352,20	28,39%	R\$ 1.736,09	R\$ 10.416,54		1	Serviços Preliminares	1	Serviços Preliminares	6,00	R\$ 10.416,54
Serviço	1.3	Outros	02.02.160	Locação de container tipo guarita - área mínima de 4,60 m²	4,60	M2	R\$ 898,15	R\$ 898,15	28,39%	R\$ 1.153,13	R\$ 5.304,40		1	Serviços Preliminares	1	Serviços Preliminares	4,60	R\$ 5.304,40
Serviço	1.4	Outros	2006003	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - PLASTICIDADE	5,00	UN	R\$ 102,39	R\$ 102,39	28,39%	R\$ 131,46	R\$ 657,30		2	Ensaios	2	Ensaios	5,00	R\$ 657,30
Serviço	1.5	Outros	2006001	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - UMIDADE NATURAL	5,00	UN	R\$ 27,51	R\$ 27,51	28,39%	R\$ 35,32	R\$ 176,60		2	Ensaios	2	Ensaios	5,00	R\$ 176,60
Serviço	1.6	Outros	2006021	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - DOSAGEM MARSHALL, GRANULOMETRIA, TEOR DE ASFALTO, ESTABILIDADE E FLUÊNCIA	5,00	UN	R\$ 2.794,96	R\$ 2.794,96	28,39%	R\$ 3.588,45	R\$ 17.942,25		2	Ensaios	2	Ensaios	5,00	R\$ 17.942,25
Serviço	1.7	Outros	2006005	ENSAIOS DE LABORATÓRIO - GRANULOMETRIA	5,00	UN	R\$ 199,03	R\$ 199,03	28,39%	R\$ 255,53	R\$ 1.277,65		2	Ensaios	2	Ensaios	5,00	R\$ 1.277,65
<b>Macrosserviço</b>	<b>2</b>			<b>Movimentação de Terra</b>							<b>R\$ 240.711,50</b>							
Serviço	2.1	Outros	5011000	ABERTURA DE CAIXA ATÉ 25CM, INCLUI ESCAVAÇÃO, COMPACTAÇÃO, TRANSPORTE E PREPARO DO SUB-LEITO	5.680,00	M2	R\$ 22,81	R\$ 22,81	28,39%	R\$ 29,29	R\$ 166.367,20		3	Movimentação de Terra	3	Corte	5.680,00	R\$ 166.367,20
Serviço	2.2	SINAPI	100574	ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_09/2024	180,96	M3	R\$ 1,43	R\$ 1,43	28,39%	R\$ 1,84	R\$ 332,97		3	Movimentação de Terra	3	Corte	180,96	R\$ 332,97
Serviço	2.3	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CORPO DE ATERRO DE ATERRO (95% DE ENERGIA DO PROCTOR NORMAL) COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO ESPESSURA 15 CM - EXCLUSIVE MATERIAL, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2024	180,96	M3	R\$ 12,42	R\$ 12,42	28,39%	R\$ 15,95	R\$ 2.886,31		3	Movimentação de Terra	3	Corte	180,96	R\$ 2.886,31
Serviço	2.4	SINAPI	100982	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	1.758,43	M3	R\$ 9,20	R\$ 9,20	28,39%	R\$ 11,81	R\$ 20.767,06		3	Movimentação de Terra	4	Aterro	1.758,43	R\$ 20.767,06
Serviço	2.5	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	13.610,26	TXKM	R\$ 2,88	R\$ 2,88	28,39%	R\$ 3,70	R\$ 50.357,96		3	Movimentação de Terra	4	Aterro	13.610,26	R\$ 50.357,96
<b>Macrosserviço</b>	<b>3</b>			<b>Drenagem Pluvial</b>							<b>R\$ 96.669,11</b>							
Serviço	3.1	SINAPI	99063	LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO. AF_03/2024	102,00	M	R\$ 10,26	R\$ 10,26	28,39%	R\$ 13,17	R\$ 1.343,34		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	102,00	R\$ 1.343,34
Serviço	3.2	SINAPI	90091	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/LIMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO); ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_09/2024	224,26	M3	R\$ 6,21	R\$ 6,21	28,39%	R\$ 7,97	R\$ 1.787,35		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	224,26	R\$ 1.787,35
Serviço	3.3	SINAPI	101625	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020	2,86	M3	R\$ 148,52	R\$ 148,52	28,39%	R\$ 190,68	R\$ 545,34		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	2,86	R\$ 545,34
Serviço	3.4	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	102,00	M	R\$ 166,30	R\$ 166,30	28,39%	R\$ 213,51	R\$ 21.778,02		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	102,00	R\$ 21.778,02
Serviço	3.5	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	205,80	M3	R\$ 28,50	R\$ 28,50	28,39%	R\$ 36,59	R\$ 7.530,22		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	205,80	R\$ 7.530,22
Serviço	3.6	SINAPI	100974	CARGA, MANOBR E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	24,92	M3	R\$ 8,60	R\$ 8,60	28,39%	R\$ 11,04	R\$ 275,12		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	24,92	R\$ 275,12
Serviço	3.7	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	192,88	TXKM	R\$ 2,88	R\$ 2,88	28,39%	R\$ 3,70	R\$ 713,66		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	192,88	R\$ 713,66
Serviço	3.8	SINAPI	97951	CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020	9,00	UN	R\$ 2.839,26	R\$ 2.839,26	28,39%	R\$ 3.645,33	R\$ 32.807,97		4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	9,00	R\$ 32.807,97

Serviço	3.9	SINAPI	102283	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3), LARG. DE 1,5 M A 2,5 M, EM SOLO MOLE, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTFRFRFRFNÇIA AF_09/2024	3,97	M3	R\$ 12,92	R\$ 12,92	28,39%	R\$ 16,59	R\$ 65,86	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	3,97	R\$ 65,86
Serviço	3.10	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	1,70	M3	R\$ 157,58	R\$ 157,58	28,39%	R\$ 202,32	R\$ 343,94	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	1,70	R\$ 343,94
Serviço	3.11	SINAPI	89455	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO PALHETA. AF_10/2022	12,69	M2	R\$ 106,15	R\$ 106,15	28,39%	R\$ 136,29	R\$ 1.729,52	4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	12,69	R\$ 1.729,52
Serviço	3.12	SINAPI	89993	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	4,13	M3	R\$ 973,04	R\$ 973,04	28,39%	R\$ 1.249,29	R\$ 5.159,57	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	4,13	R\$ 5.159,57
Serviço	3.13	SINAPI	89994	GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021	0,55	M3	R\$ 808,10	R\$ 808,10	28,39%	R\$ 1.037,52	R\$ 570,64	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	0,55	R\$ 570,64
Serviço	3.14	SINAPI	96533	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024	4,32	M2	R\$ 92,59	R\$ 92,59	28,39%	R\$ 118,88	R\$ 513,56	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	4,32	R\$ 513,56
Serviço	3.15	SINAPI	99235	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA DE FÓRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2024	1,13	M3	R\$ 561,56	R\$ 561,56	28,39%	R\$ 720,99	R\$ 814,72	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	1,13	R\$ 814,72
Serviço	3.16	SINAPI	97090	ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-138. AF_09/2021	24,95	KG	R\$ 14,20	R\$ 14,20	28,39%	R\$ 18,23	R\$ 454,84	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	24,95	R\$ 454,84
Serviço	3.17	SINAPI	92757	PROTEÇÃO SUPERFICIAL DE CANAL EM GABIÃO TIPO COLCHÃO, ALTURA DE 30 CENTÍMETROS, ENCHIMENTO COM PEDRA DE MÃO TIPO RACHÃO - FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. AF_03/2024	6,12	M2	R\$ 323,04	R\$ 323,04	28,39%	R\$ 414,75	R\$ 2.538,27	4	Drenagem Pluvial	5	Drenagem	6,12	R\$ 2.538,27
Serviço	3.18	SINAPI	87894	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	228,42	M2	R\$ 7,06	R\$ 7,06	28,39%	R\$ 9,06	R\$ 2.069,49	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	228,42	R\$ 2.069,49
Serviço	3.19	SINAPI	87532	EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	228,42	M2	R\$ 39,16	R\$ 39,16	28,39%	R\$ 50,28	R\$ 11.484,96	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	228,42	R\$ 11.484,96
Serviço	3.20	SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOIS. AF_04/2023	228,42	M2	R\$ 13,71	R\$ 13,71	28,39%	R\$ 17,60	R\$ 4.020,19	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	228,42	R\$ 4.020,19
Serviço	3.21	SINAPI	104740	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM MINICARREGADEIRA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	1,13	M3	R\$ 28,50	R\$ 28,50	28,39%	R\$ 36,59	R\$ 41,35	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	1,13	R\$ 41,35
Serviço	3.22	SINAPI	100945	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	21,94	TXKM	R\$ 2,88	R\$ 2,88	28,39%	R\$ 3,70	R\$ 81,18	4	Drenagem Pluvial	6	Dissipador	21,94	R\$ 81,18
<b>Macrosserviço</b>	<b>4</b>			<b>Pavimentação</b>						<b>R\$ 1.727.125,98</b>							
Serviço	4.1	SINAPI	96624	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	173,31	M3	R\$ 157,80	R\$ 157,80	28,39%	R\$ 202,60	R\$ 35.112,61	5	Calçada	7	Calçada	173,31	R\$ 35.112,61
Serviço	4.2	SINAPI	94993	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	1.733,10	M2	R\$ 70,15	R\$ 70,15	28,39%	R\$ 90,07	R\$ 156.100,32	5	Calçada	7	Calçada	1.733,10	R\$ 156.100,32
Serviço	4.3	SINAPI	38135	PISO TATIL / PODOTATIL, LADRILHO HIDRAULICO / CONCRETO, *25 X 25* CM, E= *2,5* CM, PADRAO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, COR AMARELA	23,40	M2	R\$ 108,38	R\$ 108,38	28,39%	R\$ 139,15	R\$ 3.256,11	5	Calçada	7	Calçada	23,40	R\$ 3.256,11
Serviço	4.4	Outros	02.10.060	Locação de vias, calçadas, tanques e lagoas	1.411,00	M2	R\$ 1,71	R\$ 1,71	28,39%	R\$ 2,20	R\$ 3.104,20	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	1.411,00	R\$ 3.104,20
Serviço	4.5	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	1.373,00	M	R\$ 53,83	R\$ 53,83	28,39%	R\$ 69,11	R\$ 94.888,03	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	1.373,00	R\$ 94.888,03
Serviço	4.6	SINAPI	94268	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO CURVO COM EXTRUSORA, 45 CM BASE (15 CM BASE DA GUIA + 30 CM BASE DA SARJETA) X 22 CM ALTURA. AF_01/2024	38,00	M	R\$ 60,53	R\$ 60,53	28,39%	R\$ 77,71	R\$ 2.952,98	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	38,00	R\$ 2.952,98
Serviço	4.7	SINAPI	94293	EXECUÇÃO DE SARJETÃO DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 100 CM BASE X 20 CM ALTURA. AF_01/2024	43,00	M	R\$ 158,65	R\$ 158,65	28,39%	R\$ 203,69	R\$ 8.758,67	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	43,00	R\$ 8.758,67
Serviço	4.8	SINAPI	100567	CONSTRUÇÃO DE BASE E SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE SOLO (PREDOMINANTEMENTE ARENOSO) BRITA - 40%-60% COM CIMENTO - 6%, MISTURA EM PISTA, COM ESPESSURA DE 15 CM - EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. AF_09/2024	1.097,64	M3	R\$ 166,99	R\$ 166,99	28,39%	R\$ 214,40	R\$ 235.334,02	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	1.097,64	R\$ 235.334,02
Serviço	4.9	Outros	5027000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE	6.098,00	M2	R\$ 15,64	R\$ 15,64	28,39%	R\$ 20,08	R\$ 122.447,84	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	6.098,00	R\$ 122.447,84

Serviço	4.10	Outros	5026000	IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE	6.098,00	M2	R\$ 6,43	R\$ 6,43	28,39%	R\$ 8,26	R\$ 50.369,48	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	6.098,00	R\$ 50.369,48
Serviço	4.11	SINAPI	95996	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	304,90	M3	R\$ 1.235,65	R\$ 1.235,65	28,39%	R\$ 1.586,45	R\$ 483.708,61	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	304,90	R\$ 483.708,61
Serviço	4.12	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	243,92	M3	R\$ 1.432,26	R\$ 1.432,26	28,39%	R\$ 1.838,88	R\$ 448.539,61	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	243,92	R\$ 448.539,61
Serviço	4.13	SINAPI	95878	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	37.868,58	TXKM	R\$ 1,70	R\$ 1,70	28,39%	R\$ 2,18	R\$ 82.553,50	6	Leito Carroçável	8	Pavimentação	37.868,58	R\$ 82.553,50
<b>Macrosserviço</b>	<b>5</b>			<b>Sinalização Horizontal</b>							<b>R\$ 31.435,72</b>						
Serviço	5.1	SINAPI	102509	PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021	75,50	M2	R\$ 36,77	R\$ 36,77	28,39%	R\$ 47,21	R\$ 3.564,36	7	Sinalização Horizontal	9	Sinalização Horizontal	75,50	R\$ 3.564,36
Serviço	5.2	SINAPI	102512	PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021	3.256,00	M	R\$ 6,67	R\$ 6,67	28,39%	R\$ 8,56	R\$ 27.871,36	7	Sinalização Horizontal	9	Sinalização Horizontal	3.256,00	R\$ 27.871,36
<b>Macrosserviço</b>	<b>6</b>			<b>Sinalização Vertical</b>							<b>R\$ 14.569,94</b>						
Serviço	6.1	SINAPI	103694	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE MADEIRA PARA PLACAS DE SINALIZAÇÃO, EM SOLO, COM H= DE 2,5 M E SEÇÃO DE 7,5 X 7,5 CM. AF_03/2022	11,00	UN	R\$ 107,66	R\$ 107,66	28,39%	R\$ 138,22	R\$ 1.520,42	8	Sinalização Vertical	10	Sinalização Vertical	11,00	R\$ 1.520,42
Serviço	6.2	SINAPI	34723	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA	11,00	M2	R\$ 924,00	R\$ 924,00	28,39%	R\$ 1.186,32	R\$ 13.049,52	8	Sinalização Vertical	10	Sinalização Vertical	11,00	R\$ 13.049,52
<b>Macrosserviço</b>	<b>7</b>			<b>Serviços Complementares</b>							<b>R\$ 8.912,72</b>						
Serviço	7.1	Outros	9053062	REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO EM REDE DE ENERGIA	1,00	UN	R\$ 255,30	R\$ 255,30	28,39%	R\$ 327,78	R\$ 327,78	5	Calçada	11	Serviços Complementares	1,00	R\$ 327,78
Serviço	7.2	SINAPI	98531	CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024	11,00	UN	R\$ 419,63	R\$ 419,63	28,39%	R\$ 538,76	R\$ 5.926,36	3	Movimentação de Terra	11	Serviços Complementares	11,00	R\$ 5.926,36
Serviço	7.3	SINAPI	98510	PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_07/2024	11,00	UN	R\$ 86,29	R\$ 86,29	28,39%	R\$ 110,79	R\$ 1.218,69	3	Movimentação de Terra	11	Serviços Complementares	11,00	R\$ 1.218,69
Serviço	7.4	SINAPI	100612	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 11 M, CARGA NOMINAL DE 600 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM 1 M DE CONCRETO E 0,7 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	1,00	UN	R\$ 1.121,51	R\$ 1.121,50	28,39%	R\$ 1.439,89	R\$ 1.439,89	3	Movimentação de Terra	7	Calçada	1,00	R\$ 1.439,89
																<b>Total:</b>	<b>R\$ 2.157.884,82</b>